

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Montaż systemu asekuracyjnego  
ADRES INWESTYCJI : 02-377 Warszawa ul.Skarżyńskiego 1  
INWESTOR : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego  
ADRES INWESTORA : 02-353 Warszawa - Ochota ul.Szczęśliwicka 36  
BRANŻA : Budowana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Barbara Oleśków  
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	PODSTA- WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>System asekuracyjny</b>			
1	<b>KNR 5-08</b>	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie pod osadzenie słupków	szt.		
d.1	<b>0803-02</b>	(3+10+23+8+6)*4	szt.	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
2	<b>KNR 7-28</b>	Osadzenie śrub w gotowych otworach - zestaw 4 śrub	zst.śr.		
d.1	<b>0104-01</b>	3+10+23+8+6	zst.śr.	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
3	<b>KNR K-05</b>	Montaż elementów komunikacji po dachu - słupki pod system asekuracyjny -	szt.		
d.1	<b>0405-01</b>	R=1,5	szt.	50,000	
	<b>analogia</b>	3+10+23+8+6	szt.	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
4	<b>wycena in- dywidualna</b>	Zakup i montaż linki asekuracyjnej	m		
d.1		56,00	m	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
5	<b>analiza in- dywidualna</b>	Odbiór specjalistyczny	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>