

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261410-1 Izolowanie dachu

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Montaż systemu asekuracyjnego
ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa ul.Sosnkowskiego 18
INWESTOR : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
ADRES INWESTORA : 02-353 Warszawa - Ochota ul.Szczęśliwicka 36
BRANŻA : Budowana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Barbara Oleśków

DATA OPRACOWANIA : 22.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	PODSTA- WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		System asekuracyjny			
1	KNR 5-08	Mechaniczne wiercenie otworów w dociepleniu	szt.		
d.1	0807-02	(14+12+39)*4	szt.	260,000	
				RAZEM	260,000
2		Osadzenie tulei dystansowej dł. 18 cm	szt.		
d.1	wycena in- dywidualna	260,00	szt.	260,000	
				RAZEM	260,000
3	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie pod osadzenie słupków	szt.		
d.1	0803-02	(14+12+39)*4	szt.	260,000	
				RAZEM	260,000
4	KNR 7-28	Osadzenie śrub w gotowych otworach - zestaw 4 śrub	zst.śr.		
d.1	0104-01	14+12+39	zst.śr.	65,000	
				RAZEM	65,000
5	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - słupki pod system asekuracyjny - R=1,5	szt.		
d.1	0405-01	14+12+39	szt.	65,000	
				RAZEM	65,000
6		Zakup i montaż linki asekuracyjnej	m		
d.1	wycena in- dywidualna	59,60	m	59,600	
				RAZEM	59,600
7		Odbiór specjalistyczny	kpl.		
d.1	analiza indy- widualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000