OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM

## LEGENDA:

– ŚCIANY ISTNIEJĄCE

– ŚCIANY DO WYBURZENIA I ELEMENTY DO USUNIĘCIA

– ŚCIANY PROJEKTOWANE:
System lekkiej zabudowy;
gr. 15,0cm, na profilu CW100, poszycie płytami g-k, wodoodporna, 2x 12,5mm, wypełnienie wełną mineralną gr.100 mm

– ŚCIANY PROJEKTOWANE:
OSŁONA Z PŁYTY G–K wodoodpornej
W systemie suchej zabudowy z płyt G-K wodoodpornych na ruszcie systemowym - we wskazanych miejscach w projekcie - na profilu 1x 2CW50 co 60 cm, poszycie - 2x płyta - typ GKBI 12,5mm - wypełnienie wełna mineralna gr.10cm




– ZABEZPIECZENIE ŚCIAN – PŁYTA SZKLANA
zgodnie z projektem wnętrz

ODBOJNICA - podstawa aluminiowa ciągła, pokrywa winylowa . Grubość odbojnicy max 25 mm spełniająca zadanie ochrony ścian, górne i dolne krawędzie zaokrąglone,.Szerokość odbojnicy 200 mm. Posiada łączniki wew. oraz zewnętrzne

PŁYTA w arkuszach - winylowa, barwiona w całej masie i teksturowana eliminują potrzebę napraw uszkodzonych miejsc i wymiany arkuszy, zabezpieczająca ścianę przed zabrudzeniami i uderzeniem, wysokość 90 cm, szerokość 2,44 cm, gr. 1,5mm.

NAROŻNIK, szerokość ramion 51/51 mm, wysokość 0,9 mb, pokrywa winylowa, montowane na podstawie winylowej z dodatkowym pionowym amortyzatorem zwiększającym odporność na uderzenia. Dwie końcówki od dołu i góry nie pozwalają na tworzenie się szczelin. tworzenie się szczelin.

Ø25 HP Hydrant wewnętrzny wnękowy ø25
wąż półsztywny 30m
z miejscem na gaśnicę
proszkową do 6kg
o wym wew.: wys.97cm, szer.70cm,
głęb.25cm
h spodu otworu = 44cm
od wykon.podłogi
od góry zabudowa płytą G–K wodoodporną

## Uwagi:

Panel pod urządzenie wiszące obudować wodoodporną płytą G–K na pełną wysokość pomieszczenia i wykończyć glazurą.

W miejscach zamontowania wyposażenia sanitarnego na płycie G–K zastosować konstrukcję wzmacniającą.

Doprowadzić do wyrównania poziomów podłóg.

Sprawdzić przyczepność istniejących tynków, wygładzić je masą gipsową do kat. IV, zlasowane i uszkodzone fragmenty (na pow.około 40%) usunąć i zastąpić tynkiem wewnętrznym renowacyjnym kat. IV gipsownym.

Pomieszczenia malować farbą bakteriostatyczną (kilku warstwową) wg wytycznych dostawcy, kolor dopasować do części istniejącej.

Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

PRZEBIEG PIONÓW INSTALACYJNYCH DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI.
PRZEKUWAJĄC OTWORY NIE WOLNO NARUSZYĆ PRZEWIĄZEK KONSTRUKCYJNYCH.

- **Wszystkie grzejniki z atestem Zakładu Higieny.**
- **Wszystkie parapety wykonać z konglomeratu.**

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ MOKRYCH I POD FARTUCHAMI Z GLAZURY:
* ŚCIANY:
  – tynk
  – elastyczna powłoka uszczelniająca
  – elastyczna zaprawa klejowa
  – płytki ceramiczne – wg proj. wnętrz
* PODŁOGI:
  – szlichta cementowa zbrojona siatką (gr.4cm)
  – podkład gruntujący
  – elastyczna powłoka uszczelniająca
  – elastyczna zaprawa klejowa
  – płytki ceramiczne – wg proj.wnętrz
* UWAGI:
  – na styku podłogi ze ścianą taśma uszczelniająca

POMIESZCZENIA WENTYLOWANE BĘDĄ MECHANICZNIE WG PROJ. WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ETAP I
ETAP II
ETAP III

## UWAGA:

Nowoprojektowane ściany grubości 15cm usytuowane wzdłuż belek stropu gęstożebrowego należy stawiać na warstwie zbrojonego nadbetonu wykonanego wg następującej technologii:

1. W miejscu planowanej ściany należy skuć istniejący nadbeton odstaniając dwie belki stropowe.
2. Ułożyć siatkę zbrojenia z prętów o średnicy 6mm co 10cm. Pręty poprzeczne musza opierać się na dwóch belkach stropowych
3. Siatkę zbrojenia zalać betonem B20 – grubość nadbetonu – 4cm
4. Wymurować projektowaną ścianę na zbrojonej wylewce.

WSZYSTKIE PRACE KONSTRUKCYJNE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU PRZEBIĆ, WZMOCNIEŃ STROPÓW, WYCINANIU OTWORÓW W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH WYKONYWAĆ:
– ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSTRUKCYJNYMI
– WYŁĄCZNIE POD NADZOREM OSÓB POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA
ZGODNIE Z UWAGAMI ZAWARTYMI W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH NATYCHMIAST POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.


WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Solec 38 lok.15
00-394 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INWESTOR | SZPZLO - Warszawa Ochota<br>ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa | | | | |
| TEMAT | Aktualizacja projektu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze i stanowiących ostatni etap przebudowy kondygnacji wraz z dostosowniem do przepisów pożarowych klatki schodowej głównej i bocznych klatek schodowych. | | | | |
| ADRES | ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa | | | | |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY | | | | |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA - ETAP III | | | | |
| ZAKRES | ARCHITEKTURA<br>RZUT PIĘTRA I - ETAP III | | | | |
| | | NR.UPRAW. | PODPIS: | DATA: | SKALA: |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Tomasz Mach<br>w spec. architektonicznej, bez ograniczeń | St 84/85 | | 29.01.2016 | 1:50 |
| | mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn | | | TOM I | NR.RYS.: |
| | inż. Monika Szulim | | | | 02 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki<br>w spec. architektonicznej, bez ograniczeń | St 88/85 | | | |