OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM

2.42 POK.BADAŃ LEK. INTERNISTY PCV 14.4m²

2.43 POK.BADAŃ LEK. LARYNGOLOGA PCV 14.3m²

2.44 POK.BADAŃ LEK. NEUROLOGA PCV 19.6m²

2.30a POCZEKALNIA PCV 12.4m²

2.32 POK.BADAŃ USG PCV 11.4m²

2.31 POK.BADAŃ PCV 16.7m²

2.28 KABINA HIGIENICZNA PŁYTKI CERAMICZNE 2.6m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 50m3/h / OŚWIETLENIE 200 lx

2.3 POK. BADAŃ LEK. GINEKOLOGA PCV 19.6m² — TEMPERATURA +24° / WENTYLACJA 4,0 w/h / OŚWIETLENIE 500 lx

2.4 POK.POŁOŻNEJ PCV 12.0m² — TEMPERATURA +24° / WENTYLACJA 2,0 w/h / OŚWIETLENIE 500 lx

2.5 POK. BADAŃ LEK. GINEKOLOGA PCV 17.1m² — TEMPERATURA +24° / WENTYLACJA 4,0 w/h / OŚWIETLENIE 500 lx

KLATKA SCHODOWA - K2 34.1m²

2.1 KOMUNIKACJA / POCZEKALNIA PCV 56.0m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 3,0 w/h / OŚWIETLENIE 200 lx

2.29 STERYLIZATORNIA PCV 11.3m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 4,0 w/h / OŚWIETLENIE 500 lx

STERYLIZATOR poj.23 l

2.29a WC PACJENTÓW PŁYTKI CERAMICZNE 5.3m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 50m3/h / OŚWIETLENIE 200 lx

2.2 POCZEKALNIA PCV 42.7m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 3,0 w/h / OŚWIETLENIE 200 lx

2.24 WC PERSONELU PŁYTKI CERAMICZNE 3.9m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 50m3/h / OŚWIETLENIE 200 lx

2.29 KABINA HIGIENICZNA PŁYTKI CERAMICZNE 2.5m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 50m3/h / OŚWIETLENIE 200 lx

2.29 KABINA HIGIENICZNA PŁYTKI CERAMICZNE 2.5m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 50m3/h / OŚWIETLENIE 200 lx

LADA NA ZAMÓWIENIE

PROJEKTOR

SSW1 SSW2

SK

Sm

2.11 POKÓJ ZABIEGOWY PCV 15.7m²

2.09a POM.TECHNICZNE PCV 2.3m²

2.09b POM.TECHNICZNE PCV 4.0m²

2.10 OPTYK PCV 20.4m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 3,0 w/h / OŚWIETLENIE 300 lx

2.29 SALA SZKOLEŃ I KONFERENCYJNA PCV 44.8m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA WG. NORMY – 20 osób / OŚWIETLENIE 500 lx — przewo sig oświetlenie awaryjne

2.25 REJESTRACJA PCV 12.7m² — TEMPERATURA +20° / WENTYLACJA 3,0 w/h / OŚWIETLENIE 300 lx

2.7 POK.POŁOŻNEJ PCV 12.6m² — TEMPERATURA +24° / WENTYLACJA 2,0 w/h / OŚWIETLENIE 500 lx

2.6 POK. BADAŃ LEK. GINEKOLOGA PCV 23.3m² — TEMPERATURA +24° / WENTYLACJA 4,0 w/h / OŚWIETLENIE 500 lx

CZERPNIA

CZERPNIA

PORADNIA KOBIET

EI30 EI60 EI60D

LEGENDA:

SSW1, SSW2 – Szafy zasilająco – sterownicze central wentylacyjnych

SK – Szafa krosowa, punkt dystrybucji sieci okablowania strukturalnego – poza zakresem opracowania

– Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z 230V AC 16A; Wysokość montażu gniazda nad posadzką; Ilość gniazd w zestawie

– Gniazdo wtyczkowe hermetyczne p.t. 2P+Z 230V AC 16A

– Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z 230V AC 16A do zasilania urządzeń komputerowych; Ilość gniazd w zestawie

– Gniazdo sieci strukturalnej 2 x 2 RJ 45 kat. 6

– Puszka podłogowa typu floorbox z wyposażeniem: 2 x gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V AC 16A; 3 x gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V AC 16A dla zasilania urządzeń komputerowych; gniazda sieci strukturalnej 2 x 2 RJ 45 kat. 6

S–VGA LAN – Puszka podłogowa typu floorbox z zakończeniem połączeń projektora, kable VGA i LAN

– Punkt podłączenia zasilania i sieci strukturalnej ponad sufitem podwieszanym, wyposażenie: 1 x gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V AC 16A; gniazda sieci strukturalnej 1 x 2 RJ 45 kat. 6

– Zasilanie tablicy LED na zewnętrznej ścianie budynku

– Zasilanie projektora do prezentacji multimedialnych

– Zasilanie ekranu do prezentacji multimedialnych

– Zasilanie accespointów

– Bateria umywalkowa, bezdotykowa, uruchamiana fotokomórką, zasilanie 230V AC

S – Zasilanie sterylizatora 230V AC 3,5kW

Uwagi:

* PRZY UMYWALKACH ZAMONTOWAĆ – LUSTRO, PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH, DOZOWNIK MYDŁA i ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH oraz POSTAWIĆ WIADRA PEDAŁOWE Z WORKIEM PCV na odpady komunalne i medyczne – osobno.

WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE MECHANICZNIE I KLIMATYZOWANE WG PROJ. BRANŻOWEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

PODŁĄCZENIE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ WG ICH SPECYFIKACJI.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI LITEROWYCH W OPISIE TECHNICZNYM WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE W PROJ. ELEKTYCZNYM

ETAP I

ETAP II

ETAP III

WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Solec 38 lok.15
00-394 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT	Aktualizacja projektu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze i stanowiących ostatni etap przebudowy kondygnacji wraz z dostosowniem do przepisów pożarowych klatki schodowej głównej i bocznych klatek schodowych.
ADRES	ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA - ETAP III
ZAKRES	TECHNOLOGIA RZUT PIĘTRA I - ETAP III

		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Mach w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 84/85		29.01.2016	1:50
	mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn			TOM I	NR.RYS.: 03
	inż. Monika Szulim				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 88/85			