

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych

NAZWA INWESTYCJI : AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY PIERWSZEGO PIĘTRA PRZY-  
CHODNI REJONOWO-SPECJALISTYCZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : UL. SZCZĘŚLIWICKA 36 WARSZAWA  
INWESTOR : SAMODZIĘLNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA -  
OCHOTA  
ADRES INWESTORA : ul. Szczęśliwicka 36, Warszawa  
BRANŻA : SANITARNA - INSTALACJA WOD-KAN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Olszowa-Zakrzewska  
DATA OPRACOWANIA : luty 2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJA WOD-KAN</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty demontażowe</b>			
1 d.1	SST-01	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
			7	kpl.	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
2 d.1	SST-01	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
			7	szt.	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
3 d.1	SST-01	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4 d.1	SST-01	KNR-W 4-02 0139-01	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.		
			4	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
5 d.1	SST-01	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm - piony instalacji hydrantowej	m		
			15	m	15.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
6 d.1	SST-01	KNR 4-02 0507-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm - demontaż pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	m		
			110+220	m	330.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
7 d.1	SST-01	KNR-W 4-02 0229-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
			135	m	135.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
8 d.1	SST-01	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9 d.1	SST-01	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km - do 20km	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10 d.1	SST-01	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 19	m <sup>3</sup>	1.00	
			1			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11 d.1	SST-01	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
			- odl. ok 20km	t	0.50	
			0.5			
					<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
12 d.1	SST-01	KNR 4-04 1107-02	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
			Krotność = 19	t	0.50	
			0.5			
					<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
<b>2</b>			<b>Roboty instalacyjne - z.w., c.w.u i cyrk.</b>			
13 d.2	SST-01	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury PP PN 20 STABI (woda ciepła i cyrk.) lub inne równoważne	m		
			240	m	240.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>240.00</b>
14 d.2	SST-01	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury PP PN 20 STABI (woda ciepła i cyrk.) lub inne równoważne	m		
			60	m	60.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
15 d.2	SST-01	KNR-W 2-15 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury PP PN 20 STABI (woda ciepła i cyrk.) lub inne równoważne	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			22	m	22.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
16	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury PP PN 20 STABI (woda ciepła i cyrk.) lub inne równoważne 11	m		
				m	11.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
17	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury z PP PN 20 (woda zimna) lub inne równoważne 115	m		
				m	115.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>115.00</b>
18	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury PP PN 20 (woda zimna) lub inne równoważne 19	m		
				m	19.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
19	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury PP PN 20 (woda zimna) lub inne równoważne 43	m		
				m	43.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>43.00</b>
20	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury PP PN 20 (woda zimna) lub inne równoważne 30	m		
				m	30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
21	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 26+26	szt.		
				szt.	52.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.00</b>
22	SST-01 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek podbłatowych np. MONTELLI MB826 lub równoważna 5	szt.		
				szt.	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
23	SST-01 d.2	KNR 2-15 0220-05 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż zlewozmywaków podbłatowych np. MONTELLI MB958 lub równoważny 3	szt.		
				szt.	3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
24	SST-01 d.2	KNR 2-15 0220-05 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych np. MONTELLI MB921 lub równoważny 1	szt.		
				szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25	SST-01 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek wiszących np STYLE 45 cm (prawa) np. Koło lub równoważna 4	szt.		
				szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
26	SST-01 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek wiszących np STYLE 55 cm (prawa) np. Koło lub równoważna 2	szt.		
				szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
27	SST-01 d.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 11	szt.		
				szt.	11.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
28	SST-01 d.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm - bateria bezdotykowa lub równoważna 4	szt.		
				szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
29	SST-01 d.2	KNR 2-15 0115-02 analogia	Baterie bidetowa 4	szt.		
				szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
30	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0132-01 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			26+12	szt.	38.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.00</b>
31	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory termostatyczne dn 15 np MTCV-B lub równoważne	szt.		
			7	szt.	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
32	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0132-02 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			6+3	szt.	9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
33	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0132-03 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
			3+5	szt.	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
34	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0132-04 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
			1+3	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
35	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0121-03 analogia	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
			63	szt.	63.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
36	SST-01 d.2	KNR 2-15 0112-01 analogia	Zawory kątowe przy bateriach o śr.nom. 15 mm	szt.		
			22+22	szt.	44.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
37	SST-01 d.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex gr.20 mm	m		
			260	m	260.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>260.00</b>
38	SST-01 d.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
			60	m	60.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
39	SST-01 d.2	KNR 0-34 0101-15	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m		
			22	m	22.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
40	SST-01 d.2	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
			11	m	11.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
41	SST-01 d.2	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
			125	m	125.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>125.00</b>
42	SST-01 d.2	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
			19+43+30	m	92.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.00</b>
43	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20	m	540.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>540.00</b>
44	SST-01 d.2	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
			poz.43	m	540.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>540.00</b>
<b>3</b>			<b>Roboty instalacyjne - kanalizacja sanitarna</b>			

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	SST-01 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie lub inne równoważne	kpl.		
			5	kpl.	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
46	SST-01 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-04	Elementy montażowe Geberit Kombifix do bidetu montowane na ścianie	kpl.		
			4	kpl.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
47	SST-01 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 analogia	Montaż - miska ustępowa wisząca z deską np STYLE Rimfree Koło lub równoważna	kpl.		
			5	kpl.	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
48	SST-01 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0104-04 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - bidet wiszący np STYLE Koło lub równoważny	szt.		
			4	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
49	SST-01 d.3	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
			5	kpl.	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
50	SST-01 d.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			52	m	52.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.00</b>
51	SST-01 d.3	KNR-W 2-15 0208-02	Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			8	m	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
52	SST-01 d.3	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			161	m	161.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>161.00</b>
53	SST-01 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			5	podej.	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
54	SST-01 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			21	podej.	21.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
55	SST-01 d.3	KNR-W 2-15 0222-01 analogia	Czyszczeniaki z PP kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			2	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
56	SST-01 d.3	KNR-W 2-15 0222-02 analogia	Czyszczeniaki z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			15	szt.	15.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
57	SST-01 d.3	KNR-W 2-15 0213-05 analogia	Montaż wywiewki kanalizacyjnej PCV fi 110/160	szt.		
			9	szt.	9.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
58 d.3	SST-01	kalk. własna	Inspekcja kamerą poziomów kanalizacyjnych w piwnicy	kpl		
			1	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>			<b>Instalacja hydrantowa</b>			
59 d.4	SST-01	KNR-W 2-15 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			20	m	20.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
60 d.4	SST-01	KNR-W 2-15 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			15	m	15.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
61 d.4	SST-01	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) ObwódKołaD(0.033)*poz.59 ObwódKołaD(0.057)*poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.07 2.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.75</b>
62 d.4	SST-01	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m <sup>2</sup>		
			poz.61	m <sup>2</sup>	4.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.75</b>
63 d.4	SST-01	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm Krotność = 2 poz.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.75</b>
64 d.4	SST-01	KNR-W 2-15 0138-03	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce materiał w poz.47	szt.		
			4	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
65 d.4	SST-01	KNR-W 2-15 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne typ GRAS HW-25N-KP-30 lub równoważna	szt.		
			4	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
66 d.4	SST-01	KNR-W 2-15 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			poz.59+poz.60	m	35.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
67 d.4	SST-01	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
			poz.66	m	35.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
<b>5</b>			<b>Roboty instalacyjne - instalacja skroplin</b>			
68 d.5	SST-01	KNR-W 2-15 0208-05 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
			50	m	50.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
69 d.5	SST-01	KNR-W 2-15 0208-06 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
			8	m	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
70 d.5	SST-01	KNR-W 2-15 0218-02 analogia	Montaż : syfon kulkowy HL 136N - 3 szt. wężyki do podłączenia klimatyzatorów fi 20 -9szt	szt.		
			12	szt.	12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.5	SST-01	KNR-W 2-15 0218-02 analogia	Montaż pompki skroplin	szt.		
			9	szt.	9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
<b>6</b>			<b>Roboty budowlane</b>			
72 d.6	SST-01	KNR 2- 15/GEBE- RIT 0317- 01 analogia	Przegrody ogniowe dla rur do śr. zewn. 50 mm	szt.		
			37+6+3+2+8+3+8+3	szt.	70.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.00</b>
73 d.6	SST-01	KNR 2- 15/GEBE- RIT 0317- 02 analogia	Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 75 mm	szt.		
			12+4	szt.	16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
74 d.6	SST-01	KNR 2- 15/GEBE- RIT 0317- 03	Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 110 mm	szt.		
			36	szt.	36.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>
75 d.6	SST-01	KNR 4-01 0209-03 analogia	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m <sup>2</sup>		
			5	m <sup>2</sup>	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
76 d.6	SST-01	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			20	szt.	20.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
77 d.6	SST-01	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			7+27	m <sup>2</sup>	34.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.00</b>
78 d.6	SST-01	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
			7+27	szt.	34.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.00</b>
79 d.6	SST-01	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
			25	szt.	25.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
80 d.6	SST-01	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			45	m	45.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
81 d.6	SST-01	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach	szt.		
			poz.79	szt.	25.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
82 d.6	SST-01	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
			poz.80	m	45.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
83 d.6	SST-01	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
			2	m <sup>3</sup>	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
84 d.6	SST-01	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km - do 20km	m <sup>3</sup>		
			2	m <sup>3</sup>	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
85 d.6	SST-01	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 19			

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.84	m <sup>3</sup>	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>7</b>			<b>Roboty pomocnicze</b>			
86 d.7	SST-01	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg	t		
			0.05	t	0.05	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.05</b>
87 d.7	SST-01	kalk. własna	uruchomienia,badanie hydrantów, dokumentacja	kpl		
			1	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>